

BUDYNEK NR 15

ADAPTACJA WC WRAZ Z ROZWIĄZANIEM DOSTĘPU KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WYTYCZNE

1. wydzielenie niezależnej komunikacji /korytarz/ w pom. 0.03: ścianka działowa z płyt g-k, rozwiązanie standardowe, gr. ścianki 10cm
2. podział pomieszczenia 0.04 na korytarz, WC i pom. porządkowe; ścianki działowe z lekkich bloczków komórkowych 11,5cm lub pustaków 12cm
3. wykonanie przyłącza wod.-kan.
4. wykonanie instalacji elektrycznej pod oświetlenie: łącznie 5 punktów oświetleniowych dla projektowanych wydzielanych pomieszczeń. Do montażu: 5 nowych opraw oświetleniowych, przewody prowadzone w korytkach maskujących
5. demontaż istniejącego okna w pom. 0.04, zmniejszenie otworu do wym.120x60cm i montaż okna uchylnego typowego
6. izolacja doświetla w górnej części pomieszczenia 0.04 na styku z sufitem i ścianami
7. wentylacja: 1 przewód montowany w ścianie zewnętrznej dla proj.pom. WC + 1 przewód prowadzony pod sufitem do ściany zewnętrznej dla proj.pom. porządkowego
8. wybicie otworu drzwiowego z korytarza 0.02 do proj.korytarza 0.03-2
9. zamaskowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia 0.05 płytą g-k
10. w projektowanym WC (pom. 0.04-1):
 - 10.1). płytki gresowe na podłogę,
 - 10.2). płytki ceramiczne do wys. 2,10m na ściany (płytki 30x30cm), powyżej: malowanie farbą o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, np. lateksową,
 - 10.3). montaż wyposażenia: 1 umywalka z baterią, 1 miska ustępowa, standardowy zestaw poręczy dł. 50cm, 1 prysznic 90x90cm, 1 grzejnik elektryczny, 1 elektryczny podgrzewacz wody,
11. w projektowanym pomieszczeniu porządkowym (0.04-2):
 - 11.1). płytki gresowe na podłogę,
 - 11.2). płytki ceramiczne (30x30cm) do wys. 1,20m+ dodatkowy rząd płytek nad ścianą ze zlewem gospodarczym, powyżej malowanie farbą emulsyjną,
 - 11.3). montaż wyposażenia: 1 zlew gospodarczy z baterią,
12. w projektowanych korytarzach 0.04-3 i 0.03-2:
 - 12.1). płytki gresowe na podłogę + standardowe cokoliki wys. 8cm,
 - 12.2). malowanie ścian farbą emulsyjną,
13. w pomieszczeniu magazynowym 0.03-1:
 - 13.1). malowanie ścian farbą emulsyjną,
14. w strefie wejściowej i korytarzu (0.01 i 0.02):
 - 14.1). malowanie ścian farbą emulsyjną,
 - 14.2). sufit z płyt g-k.,
15. Nowa stolarka drzwiowa łącznie:
 - 15.1). 1 x drzwi 90x205 z otworami w dolnej części skrzydła /WC/,
 - 15.2). 1 x drzwi 80x205 z otworami w dolnej części skrzydła /pom. porządkowe/,
 - 15.3). 1x drzwi standardowe 90x205 /przejście z korytarza głównego/,

Wszystkie płytki na elastycznej zaprawie klejowej, izolacja z płynnej folii wodochronnej. Zalecane zastosowanie preparatu do usuwania nalotów pochodzenia organicznego w razie stwierdzenia występowania miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy.

Licznik wody istniejący w pomieszczeniach 23/24 - rozdział na 2 podliczniki.

Szczegóły: załącznik graficzny.

Pozostałe prace dla całości budynku jak w specyfikacji zamówienia.