

## Kosztorys ślepy

### Wykonanie robót budowlanych (remontowych i inwestycyjnych) dotyczących budynku nr 14, w Parku Przemysłowym "Mechaniczne" w Tarnowie

Obiekt lub rodzaj robót: **Hala Przemysłowa**

Lokalizacja: **ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów**

Inwestor: **Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów**

Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów - 1 kwartał 2016 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - 1 kwartał 2016 - ceny średnie

Narzuty: Koszty pośrednie	55,00%R+ 55,00%S
Zysk	10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S))
VAT	23,00%

Wartość kosztorysu: **zł**

## Kosztorys ślepy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	<b>Wykonanie robót budowlanych (remontowych i inwestycyjnych) dotyczących budynku nr 14, w Parku Przemysłowym "Mechaniczne" w Tarnowie</b>				
1	Element	<b>Demontaż świetlików + uzupełnienie konstrukcji nośnej i pokrycia z płyt warstwowych /dach pokryty papą/</b>				
1.1	KNR 401/1111/2	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa	m2	384,83		
1.2	KNR 404/803/2	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych, nad kondygnacją II	m2	351,17		
1.3	KNR 404/1107/1 (2)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10't - elementy szklane	t	7,70		
1.4	KNR 404/1107/4 (2)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1'km odległości ponad 1'km, samochód 5-10't - elementy szklane Krotność=9	t	7,70		
1.5	Kalkulacja własna	Utylizacja szkła z rozbiórki świetlików	t	7,70		
1.6	KNR 404/1107/1 (2)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km w miejsc wskazane przez Zamawiającego, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10't - konstrukcja stalowa świetlików UWAGA: Wywóz złomu z rozbiórki w miejsce wskazane przez TKP	t	2,20		
1.7	KNR 205/1006/5	Montaż konstrukcji wsporczej pod płyty dachowe - ceownik 100	t	1,78		
1.8	KNR 712/213/1 (1)	Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego stosowania	m2	67,20		
1.9	KNR 205/1001/1	ANALOGIA: Pokrycie dachu płytami warstwowymi poliuretanowymi gr. 12 cm  UWAGA: Rodzaj poszycia dachowego wg budynku 88	m2	260,40		
1.10	KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25'cm - obróbki wystającego żelbetu	m2	85,86		
1.11	KNR 22/529/4	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30'cm - uszczelnienie styku dachu budynku niżej położonego	mb	24,60		
1.12	KNR 22/529/5	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5'cm szerokości papy Krotność=2	mb	24,60		
1.13	KNR 22/529/6	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy - wymiana i uszczelnienie czap kominów wentylacyjnych	mb	60,40		
1.14	KNR 3/607/5 analogia	Rozbiórka i wymiana czap kominów wentylacyjnych z blachy ocynkowane	m2	29,13		
<b>Razem Demontaż świetlików + uzupełnienie konstrukcji nośnej i pokrycia z płyt warstwowych /dach pokryty papą/</b>						
2	Element	<b>Demontaż świetlików + uzupełnienie konstrukcji nośnej /dach pokryty blachą/</b>				
2.1	KNR 401/1111/2	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa	m2	700,00		
2.2	KNR 404/803/2	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych, nad kondygnacją II	m2	616,00		
2.3	KNR 404/1107/1 (2)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10't - elementy szklane	t	14,00		
2.4	KNR 404/1107/4 (2)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1'km odległości ponad 1'km, samochód 5-10't - elementy szklane Krotność=5	t	14,00		
2.5	Kalkulacja własna	Utylizacja szkła z rozbiórki świetlików	t	14,00		
2.6	KNR 404/1107/1 (2)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10't - konstrukcja stalowa świetlików UWAGA: Wywóz złomu z rozbiórki w miejsce wskazane przez TKP	t	3,46		
2.7	KNR 205/1006/5	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod płyty dachowe - dzigary główne z dwuteowników IPE100 i IPE80	t	2,57		
2.8	KNR 205/1006/5	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod płyty dachowe - płatwie z dwuteowników IPE80	t	0,67		
2.9	KNR 25/103/3	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje szkieletowe	m2	239,12		
2.10	KNR 712/204/1 (1)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego stosowania	m2	239,12		
2.11	KNR 712/213/1 (1)	Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego stosowania	m2	239,12		
<b>Razem Demontaż świetlików + uzupełnienie konstrukcji nośnej /dach pokryty blachą/</b>						

Wykonanie robót budowlanych (remontowych i inwestycyjnych) dotyczących budynku nr 14, w Parku Przemysłowym "Mechaniczne" w T...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
3	Element	<b>Wymiana poszycia dachowego /dach pokryty blachą/</b>				
3.1	KNNR 9/601/5	Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody nienaprężane poziome	m	49		
3.2	KNR 404/506/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - rynny	m	133,30		
3.3	KNR 404/506/3	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - rury	m	49,20		
3.4	KNR 404/506/4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie	m2	1 245,35		
3.5	KNR 404/1107/1 (2)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1' km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10't - blacha z robiórki dachu UWAGA: Wywóz złomu z rozbiórki w miejsce wskazane przez TKP	t	19,55		
3.6	KNR 205/1001/1	ANALOGIA: Pokrycie dachu płytami warstwowymi poliuretanowymi gr. 12 cm  UWAGA: Rodzaj poszycia dachowego wg budynku 88	m2	1 639,59		
3.7	KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25' cm	m2	71,06		
3.8	KNNRW 2/505/5	Montaż rynien dachowych - z odzysku	m	133,30		
3.9	KNNR 2/505/7 (1)	Montaż rur spustowych - z odzysku	m	37,80		
3.10	KNR 401/527/2	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0' m, z blachy z cynku, średnica 12' cm	m	11,40		
3.11	KNNR 9/601/3	Montaż instalacji odgromowej, przewody naprężane poziome	m	49,00		
<b>Razem Wymiana poszycia dachowego /dach pokryty blachą/</b>						
<b>Razem kosztorys</b>						
<b>Wartość kosztorysu netto</b>						